



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

05.07.2018

S-a semnat contractul de lucrari pentru lot 1 Extindere si reabilitare retele de apa si canalizare in localitatile Sangeorz Bai, Maieru si Anies

In data de 26.06.2018 s-a semnat contractul de lucrari pentru LOT 1 *Extindere si reabilitare retele de apa si canalizare in localitatile Sangeorz Bai, Maieru si Anies* care este parte a proiectului „ *Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatea Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; aductiuni apa potabila pentru localitatea Rebra-Nasaud si Maieru*”.

Proiectul este cofinantat din Fonduri Europene (76.97%) Bugetul de Stat (11.77%) Bugetul Local(1.81%) si contributie SC AQUABIS SA (9.45%) .

Acest contract a avut o valoare estimata de 21.157.687 lei fara TVA adjudecandu-se in urma licitatiei organizate la sediul AQUABIS SA Bistrita la valoarea de 16.575.021,72 lei fara TVA, lucrarile vor fi executate de catre SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA.

Obiectivele principale ale acestui Contract de lucrari se impart dupa cum urmeaza:

- *Obiect 1 Extindere si reabilitare retele de canalizare oras Sangeorz- Bai*
Reteaua de canalizare proiectata pentru localitatea Sangeorz-Bai va avea o lungime de 12.673 m. Pe colectoarele de canalizare sunt prevazute 298 camine de vizitare, si 1063 racorduri individuale pana la limita de proprietate.
- *Obiect 2 Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa oras Sangeorz Bai*
Se propune reabilitarea si extinderea in oras Sangeorz Bai a 9.144 m de retea de alimentare cu apa potabila, prevazuta cu toate accesoriile necesare unei bune functionari si anume: 43 camine de vane de sectorizare si inchidere, 72 hidranti de incendiu, 857 bransamente de apa individuale pana la limita de proprietate
Pentru localitatea Cormaia retea de distributie a apei potabile va avea o lungime de 144m, 9 camine de vane de sectorizare si inchidere, 8 hidranti de incendiu, 8 bransamente de apa individuale pana la limita de proprietate si o statie de pompare apa pentru asigurarea presiunii optime.
- *Obiect 3 Retea de canalizare menajera in localitatea Maieru si Anies*
Reteaua de canalizare proiectata pentru localitatea Maieru va avea o lungime de 3.676 m, pe colectoarele de canalizare gravitacionala sunt prevazute 127 camine de vizitare, 266 racorduri individuale pana la limita de proprietate si 2 statii de pompare apa uzata
Reteaua de canalizare proiectata pentru localitatea Anies va avea o lungime de 2.045 m, 57 camine de vizitare, 220 racorduri individuale pana la limita de proprietate.
- *Obiect 4 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in localitatile Maieru si Anies.*
In localitatea Maieru va fi amplasat un rezervor acumulare de 900 mc.

„ Proiect cofinatat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”

Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresați Unității de Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail ujp@aquabis.ro

