



24.04.2018

A fost semnat contractul de lucrari pentru lot 2 Reabilitare conducta de aductiune Rebrisoara-Nasaud si reabilitare sistem de alimentare cu apa oras Nasaud

In data de 29.03.2017 a fost semnat contractul de lucrari pentru LOT 2 *Reabilitare conducta de aductiune Rebrisoara-Nasaud si reabilitare sistem de alimentare cu apa oras Nasaud* care este parte a proiectului „*Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatea Nasaud, Salva, Singeorz-Bai si Maieru; aductiuni apa potabila pentru localitatea Rebra-Nasaud si Maieru*”.

Proiectul este cofinantat din Fonduri Europene (76.97%) Bugetul de Stat (11.77%) Bugetul Local(1.81%) si contributie SC AQUABIS SA (9.45%).

Acest contract a avut o valoare estimata de 7.544.430 lei adjudecandu-se in urma licitatiei organizate la sediul SC AQUABIS SA Bistrita la valoarea de 6.494.898,62 lei, lucrarile vor fi executate de catre SC INDEMINAREA PRODCOM SRL.

Obiectivele specifice ale acestui Contract de lucrari constau in reabilitarea conductei de aductiune de la statia de tratare apa Rebra pana in orasul Nasaud, realizare statie de pompare pentru alimentarea rezervoarelor, conducta de refulare statie de pompare rezervoare de inmagazinare, reabilitare rezervoare de inmagazinare si reabilitarea retelelor de distributie a apei in orasul Nasaud.

Acest contract este structurat in urmatoarele obiecte:

- *Obiectul 1 Reabilitare conducta de aductiune Rebrisoara- Nasaud*

Se urmareste reabilitarea conductei de aductiune de la statia de tratare apa Rebra pana la statia de pompare apa potabila, din apropierea stadionului “ Progresul” pe o lungime de 5.667 m.

Conducta de aductiune a fost prevazuta cu toate accesoriile necesare unei bune functionari si anume :camine de vane de sectorizare si inchidere si aerisitoare.

- *Obiectul 2 Constructie statie de pompare apa potabila alimentare rezervoare Nasaud*

Intrucat diferentele de nivel dintre amplasamentul rezervoarelor si amplasamentul propus pentru statia de pompare este de 65 m, distanta dintre statia de pompare si rezervoare este de 1.487,00 m, pierderile de presiune longitudinale si locale pe traseu sunt mari si nu poate fi asigurat transportul gravitacional al apei, se propune montarea unei statii de ridicare a presiunii, in cabina modulara (montata pe platforma de beton) in imediata apropiere a stadionului „Progresul”.

- *Obiectul 3 Conducta de refulare statie de pompare apa potabila Nasaud*

Conducta de refulare de la statia de pompare pana la rezervoarele de inmagazinare existente, se va realiza pe o lungime de 595 m. Distanta de la statia de pompare la rezervoare, urmarind drumurile existente este de 1.487 m, lungime din care 882 m au fost executati, ramanand pentru aceasta faza a contractului 595 m. Conducta de refulare a fost prevazuta cu toate accesoriile necesare unei bune functionari, si anume camine de vane de sectorizare si inchidere.

- *Obiectul 4 Reabilitare rezervoare de inmagazinare existente Nasaud*

Capacitatea de inmagazinare este asigurata de un rezervor de 1000 m³ si o baterie de rezervoare de 2x300 m³. Avand in vedere gradul mare de uzura a acestor rezervoare prin acest contract se urmareste reabilitarea rezervoarelor prin lucrari de constructii civile, instalatii hidraulice, instalatii electrice si de automatizari. De asemenea pentru dezinfectia preventiva se propune o instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu care va asigura cantitatea de clor rezidual la capetele retelei de distributie. Instalatia de clorinare va fi amplasata in incinta gospodariei de apa, in interiorul unui container modular.

- *Obiectul 5 Reabilitare retele de distributie in oras Nasaud*

Prin prezentul contract se propune realizarea a 4.771 m de retea de distributie apa potabila realizata din conducte de polietilena de inalta densitate prevazute cu toate accesoriile necesare: camine de vane de sectorizare si inchidere; hidranti de incendiu; bransamente pana la limita de proprietate.

„ Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”

Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresați Unității de Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail uip@aquabis.ro

